



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:25

od km 0+240 do km 0+360



Konstrukcja nawierzchni
3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Skropienie emulsją asfaltową
3cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Skropienie emulsją asfaltową
8cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
12cm dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm
istniejące podłoże z żuźla i kruszywa naturalnego

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KAMIL MACIEJEWSKI UL. KSIĘŻYCOWA 4 87-400 GOLUB – DOBRZYŃ Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl						
Nazwa inwestycji : Modernizacja drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Rudaw .						
Adres inwestycji: Droga gmina nr 110418C w m. Rudaw Gmina Ciechocin dz nr 142, 145/4, 145/5, 69, 209						
Inwestor: Gmina Ciechocin, Ciechocin 172, gm. Ciechocin						
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		Branża : Drogowa				Nr rysunku
		DATA: czerwiec 2015	SKALA: 1:25			
Imię i nazwisko projektanta:		Nr uprawnień		Podpis		
inż. Janusz Brzezicki		GP.17342/361/70/94				
Asystent projektanta		Nr uprawnień		Podpis		
inż. Marcin Jabłoński						