

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś - II etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Droga gminna w miejscowości Nowa Wieś		
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (479)	km	0,479
2	KNR 2-31 1402/05.1		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	479
			Remont przepustu		
3	KNR 2-01 0203/03.3	D-06.02.01 a	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km - przepust śr 40 cm (11*1,0*1,0=11)	m3	11
4	KNR 2-31 0104/03	D-02.00.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	11
5	KNR 2-31 0605/01	D-06.02.01 a	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych gr 30 cm (11*0,3=3,3)	m3	3,3
6	KNR 2-31 0605/06	D-06.02.01 a	Rury betonowe o średnicy 40 cm przepustów rurowych	m	11
7	KNR 2-31 0605/03	D-06.02.01 a	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym	ścianka	2
			Podbudowa jezdni		
8	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.820
9	KNR 2-01 0203/03.3		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km (50 % urobku do wywiezienia reszta wykorzystana na miejscu jako opór pod pobocza) (1820*0,2*0,5=455)	m3	455
10	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (479*3,8=1820)	m2	1.820
11	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1.820
12	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm (479*3,7=1772)	m2	1.772
13	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm (479*3,6=1724)	m2	1.724
			Nawierzchnia na jezdni i zjazdach		
14	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją C60B3ZM	m2	1.724
15	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11 S (479*3,5)+10+44,7=1731)	m2	1.731
16	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - krotność 2	m2	1.731
			Pobocza		
17	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie nawierzchni gruntowej gruntem rodzimym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	93
18	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	800
			Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
19	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4
20	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	6
			Roboty wykończeniowe		
21	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,479