

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,178
			Roboty ziemne-poszerzenia		
2	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (1178*2*0,5=1178)	m2	1.178
3	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 3x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	1.178
4	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.178
5	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	1.178
6	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.178
			Podbudowa jezdni		
7	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	4.830
8	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm 0-31,5 (1178*4,1=4830)	m2	4.830
			Nawierzchnia na jezdni		
9	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.799,4
10	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem(1178*4,0=4712+28,5=4740,5)	m2	4.740,5
11	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.740,5
			Pobocza		
12	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.442
13	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm szer do 0,75 m	m2	1.442
			Zjazdy		
14	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (1178*2*0,5=1178)	m2	151
15	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 3x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	151
16	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	151
17	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	151
18	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	151
19	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11W	m2	151
20	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	151
21	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	151
			Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
22	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	5
23	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	7
			Roboty uzupełniające		

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	1,178