

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś (etap I)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Droga gminna w miejscowości Nowa Wieś		
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (810)	km	0,81
2	KNR 2-31 1402/05.1		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	1.120
			Podbudowa jezdni		
3	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (810*5,5=4455)	m2	4.455
4	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.455
5	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 7	m2	4.455
			Nawierzchnia na jezdni i zjazdach		
6	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową 100 kg/m2(810*4,1=3321+50)	m2	3.371
7	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S (810*4=3240+50)	m2	3.290
			Pobocza		
8	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie i uzupełnienie gruntem rodzimym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - analogia	m3	195
9	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm szer 0,75 m (810*0,75*2=1215 - zwężenia = 1120)	m2	1.120
			Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
10	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
11	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	11
			Roboty wykończeniowe		
12	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,81