

Ciechocin, 24.07.2020 r.

KIR.271.1.2.2020

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KIR.271.1.2.2020, OGŁOSZENIE NR 563054-N-2020 Z DNIA 16.07.2020, nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin”

WYJASNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Ciechocin działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin.

Pytanie 1.

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargów na „Przebudowę drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap I i etap II oraz na "Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do obu przetargów:

1) W przedmiarach robót brakuje robót przygotowawczych polegających na oczyszczeniu pobocza z darniny w ilościach:

dla :

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap I - 800 m2

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap II - 479 m2

"Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" - 1 120 m2

Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dołącza zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy ofertowe dla:

- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap I - 800 mb
- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap II - 479 mb
- Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin – 810mb

Pytanie 2.

W przedmiarach robót brakuje robót polegających uzupełnieniu poboczy gruntem przed wykonaniem warstwy kruszywa łamanego. Po wykonaniu konstrukcji niweleta jezdni podniesie się i wystąpi konieczność uzupełnienia poboczy gruntem przed wykonaniem warstwy wzmocnienia pobocza kruszywem łamanym w następujących ilościach:

dla :

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap I - ok. 306 m³

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap II - ok 93 m³

"Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" - ok 195 m³

Odpowiedź 2.

Zamawiający dołącza zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy ofertowe dla:

- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap I - 800 mb
- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap II - 479 mb
- Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin – 810mb

Pytanie 3.

Dzień dobry,

Poniżej zapytanie dotyczące zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin”

W przedmiarze „Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś - II etap" w punkcie 5 występują rury betonowe o średnicy 40 cm przepustów rurowych.

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast rur betonowych, rury PEHD 40 cm, ogólnie stosowane pod zjazdami.

Odpowiedź 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur betonowych na HDPE.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak to prosimy o podanie dla jakich warstw konstrukcyjnych, prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.

Odpowiedź 4.

Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania odcinka próbnego dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Odcinek próbny należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zaproponowanej lokalizacji. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m². Na odcinku próbnym Wykonawca winien użyć takiej technologii, materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować podczas realizacji zadania wynikającego z wykonanej dokumentacji projektowej oraz podpisanej umowy. Odcinek próbny należy wykonać w pełnej technologii wynikającej z dokumentacji projektowej sporządzonej dla remontowanego odcinka drogi gminnej (m.in. warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, pobocza).

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający załączył przedmiary robót wykonane zgodnie z zapisami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. Wójta

mgr Marta Iwan-Łęgowska
Sekretarz