

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
		1.1 Elewacje		
1	ZKNR C-1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 0,8*0,8*2+1,25*1,70*4+1,42*2,7+1*2+1,25*1,70*6+0,9*2+0,8*0,6+0,8*1,2+0,8*1,2+0,8*1*2+1*2+3,52*2,88+1,05*1,35+1,55*2,75+1,55*2,75	m2	56,244
		razem	m2	56,244
2	ZKNR C-1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS Elewacja boczna 12,10*3,72+12,10*(0,8+0,2)*0,5 Elewacja tylna 27,30*3,72+27,30*(0,8+0,2)*0,5 -(0,8*0,8*2+1,25*1,71*4+1,42*2,7) Elewacja frontowa 3,72*(6,7+0,51+10,07)+(6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15 -(1*2+1,25*1,71*6+0,9*2+0,8*0,6+0,8*1,2+0,8*1*2) (3,68+2,9)*9,56+(3,68*2,9)*(9,56-3,72)+3,72*(3,07+9,9) Elewacja boczna 3,72*(7,1+1,92+10,92)+0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52) -(1*2+3,52*2,88+1,04*1,34+1,53*2,74)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	51,062 115,206 -13,664 69,806 -19,665 173,478 76,640 -17,723
		razem	m2	435,140
3	ZKNR C-1 0101/03	Odrzybienie powierzchni ścian przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242*0,15	m2	61,686
		razem	m2	61,686
4	ZKNR C-1 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ściany przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242*0,05	m2	20,562
		razem	m2	20,562
5	ZKNR C-1 0105/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne CT 35 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562	m2	20,562
		razem	m2	20,562
6	ZKNR C-1 0105/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze kornikowej ziarno 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562	m2	20,562
		razem	m2	20,562
7	ZKNR C-1 0101/07	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242 0,15*(0,8+0,8*2)*2 0,15*(1,25+1,71*2)*4 0,15*(1,42+2,7*2) 0,15*(1+2*2) 0,15*(1,25+1,71*2)*6 0,15*(0,9+2*2) 0,15*(0,8+0,6*2) 0,15*(0,8+1,2*2) 0,15*(0,8+1*2)*2 0,15*(1+2*2) 0,15*(3,52+2,88*2) 0,15*(1,04+1,34*2) 0,15*(1,53+2,74*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	411,242 0,720 2,802 1,023 0,750 4,203 0,735 0,300 0,480 0,840 0,750 1,392 0,558 1,052
		razem	m2	426,847
8	ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie farbą silikonową CT 48 tynków fakturowych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242 0,15*(0,8+0,8*2)*2 0,15*(1,25+1,71*2)*4 0,15*(1,42+2,7*2) 0,15*(1+2*2) 0,15*(1,25+1,71*2)*6 0,15*(0,9+2*2) 0,15*(0,8+0,6*2) 0,15*(0,8+1,2*2) 0,15*(0,8+1*2)*2 0,15*(1+2*2) 0,15*(3,52+2,88*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	411,242 0,720 2,802 1,023 0,750 4,203 0,735 0,300 0,480 0,840 0,750 1,392

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,15*(1,04+1,34*2)	m2	0,558
		0,15*(1,53+2,74*2)	m2	1,052
		razem	m2	426,847
9	ZKNR C-1 0103/07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		Elewacja boczna 12,1*(0,8+0,2)*0,5	m2	6,050
		Elewacja tylna 27,3*(0,8+0,2)*0,5	m2	13,650
		Elewacja frontowa (6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15	m2	5,525
		Elewacja boczna 0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52)	m2	2,463
		razem	m2	27,688
10	ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe CT 177 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		Elewacja boczna 12,1*(0,8+0,2)*0,5	m2	6,050
		Elewacja tylna 27,3*(0,8+0,2)*0,5	m2	13,650
		Elewacja frontowa (6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15	m2	5,525
		Elewacja boczna 0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52)	m2	2,463
		razem	m2	27,688
11	ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 ziarno 0,8-1,2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		Elewacja boczna 12,1*(0,8+0,2)*0,5	m2	6,050
		Elewacja tylna 27,3*(0,8+0,2)*0,5	m2	13,650
		Elewacja frontowa (6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15	m2	5,525
		Elewacja boczna 0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52)	m2	2,463
		razem	m2	27,688
12	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 15m		
		(3,68+2,9)*9,56	m2	62,905
		(3,68+2,9)*(9,56-3,72)	m2	38,427
		razem	m2	101,332
13	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m		
		(3,68+2,9)*9,56	m2	62,905
		(3,68+2,9)*(9,56-3,72)	m2	38,427
		razem	m2	101,332
		1.2 Opaska i schody		
14	KNR 4-01 0205/07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,1m2 stopni schodowych		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
15	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		1,5*1,5	m2	2,250
		0,2*(1,5*3)	m2	0,900
		0,2*(1+1,1*2)	m2	0,640
		1,1*1,3	m2	1,430
		razem	m2	5,220
16	NNRNKB 6 2810/05	Okladziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		1,5*1,5	m2	2,250
		0,2*(1,5*3)	m2	0,900
		0,2*(1+1,1*2)	m2	0,640
		1,1*1,3	m2	1,430
		razem	m2	5,220
17	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		0,5*0,15*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m3	6,343
		razem	m3	6,343
18	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego		
		0,5*0,15*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m3	6,343
		razem	m3	6,343
19	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV		
		0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m	84,570
		razem	m	84,570
21	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m	84,570
		razem	m	84,570
22	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
23	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
24	KNR 6 0105/06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
25	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
26		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
1.3 Dach				
27	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm 5	m	5,000
		razem	m	5,000
28	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm 4,5	m	4,500
		razem	m	4,500
29	KNR-W 2-02 1036/02	Boazerie z listew szerokości do 12cm 0,5*(12,1+27,3+6,7+0,51+10,07+3,07+9,9+7,1+10,92)	m2	43,835
		razem	m2	43,835
30	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 448,50	m2	448,500
		razem	m2	448,500
31		Wywóz i utylizacja papay	m2	448,500
32	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 448,50	m2	448,500
		razem	m2	448,500
2 ROBOTY WEWNĘTRZNE				
2.1 Korytarz				
2.1.1 Sufity				
33	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
34	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
35	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
36	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
37	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
38	KNNR 9 0502/01	Wymiana oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym		
		10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
		2.1.2 Ściany		
39	KNR 4-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej		
		(1,53+6,9)*2*1,5	m2	25,290
		-0,8*1,5*4	m2	-4,800
		-1,53*1,5*2	m2	-4,590
		razem	m2	15,900
40	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany		
		(1,53+6,9)*2*1,5	m2	25,290
		-0,8*1,5*4	m2	-4,800
		-1,53*1,5*2	m2	-4,590
		razem	m2	15,900
41	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(1,53+6,9)*2*(2,74-1,5)	m2	20,906
		razem	m2	20,906
42	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		(1,53+6,9)*2*2,74	m2	46,196
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		-1,53*2,74*2	m2	-8,384
		razem	m2	31,412
43	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		(1,53+6,9)*2*2,74	m2	46,196
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		-1,53*2,74*2	m2	-8,384
		razem	m2	31,412
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(1,53+6,9)*2*2,74	m2	46,196
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		-1,53*2,74*2	m2	-8,384
		razem	m2	31,412
		2.1.3 Posadzka		
45	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		1,53*6,9	m2	10,557
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
46	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego		
		6,9*2	m	13,800
		-0,8*4	m	-3,200
		0,25*2*4	m	2,000
		razem	m	12,600
47	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami		
		6,9*2	m	13,800
		-0,8*4	m	-3,200
		0,25*2*4	m	2,000
		razem	m	12,600
48	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		1,53*6,9	m2	10,557

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
49	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		1,53*6,9	m2	10,557
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
50	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		1,53*6,9	m2	10,557
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
51	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2		
		6,9*2	m	13,800
		-0,8*4	m	-3,200
		0,25*2*4	m	2,000
		razem	m	12,600
		2.1.4 Roboty towarzyszące		
52	KNR 4-04 1003/04	Przygotowanie do użytku pochodzących z rozbiórki płytek posadzkowych ceramicznych o wymiarach 15x15cm		
		11,469*0,05	m2	0,573
		12,6*0,15*0,03	m2	0,057
		15,9*0,01	m2	0,159
		razem	m2	0,789
		2.2 Magazyn sprzętu kuchennego		
		2.2.1 Sufity		
53	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
54	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
55	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
56	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
57	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
		2.2.2 Ściany		
58	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
59	KNR K-24 0101/02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany		
		35,356*0,05	m2	1,768
		razem	m2	1,768
60	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		3,5	m2	3,500
		razem	m2	3,500
61	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
62	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
63	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
		2.2.3 Roboty towarzyszące		
64	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		6,39*0,005	m3	0,032
		35,356*0,005	m3	0,177
		3,5*0,03	m3	0,105
		razem	m3	0,314
		2.3 WC		
		2.3.1 Sufity		
65	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
66	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
67	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
68	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
69	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
70	KNR 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
71	KNR 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
		2.3.2 Ściany		
72	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	34,760
73	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
74	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
75	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany		
		31,865*0,3	m2	9,560
		razem	m2	9,560
76	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,9*2*2	m2	3,600
		razem	m2	3,600
77	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
78	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
79	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
80	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
81	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
82	KNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
2.3.3 Posadzka				
83	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
84	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
85	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
86	NNRNKB 6 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
2.3.4 Roboty towarzyszące				
87	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		7,704*0,005	m3	0,039
		31,865*0,005	m3	0,159
		34,76*0,03	m3	1,043
		3,6*0,03	m3	0,108
		6,738*0,05	m3	0,337
		razem	m3	1,686
2.3.5 Stolarka drzwiowa				
88	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2		
		5	szt	5,000

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	5,000
89	KNNR 2 1104/02	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 0,9*2	m2	1,800
		razem	m2	1,800
90	KNNR 2 1104/02	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 0,7*2*4	m2	5,600
		razem	m2	5,600
2.4 Chłodnia				
2.4.1 Sufityt				
91	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
92	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
93	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
94	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
95	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
96	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 2,05*4,15*0,005	m3	0,043
		razem	m3	0,043
2.5 Kuchnia				
2.5.1 Sufity				
97	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
98	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
99	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
100	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
101	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
2.5.2 Ściany				
102	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76)	m2	20,075

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2	28,420
		razem	m2	48,495
103	KNR K-24 0101/02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany 48,495*0,05	m2	2,425
		razem	m2	2,425
104	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 5,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
105	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2 m2	20,075 28,420
		razem	m2	48,495
106	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2 m2	20,075 28,420
		razem	m2	48,495
107	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2 m2	20,075 28,420
		razem	m2	48,495
2.5.3 Roboty towarzyszące				
108		Renowacja i naprawa istniejącej kuchenki kaflowej	kpl	1,000
109	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 24,259*0,005 48,495*0,005 5,5*0,03	m3 m3 m3	0,121 0,242 0,165
		razem	m3	0,528
2.6 Magazyny podręczne				
2.6.1 Sufity				
110	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
111	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
112	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
113	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
114	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
2.6.2 Ściany				
115	KNR 4-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej (5,34+3,78)*2*1,5	m2	27,360

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(5,64+2,1)*2*1,5	m2	23,220
		-0,8*2*2	m2	-3,200
		razem	m2	47,380
116	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 47,38*0,3	m2	14,214
		razem	m2	14,214
117	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (5,34+3,78)*2*(3,33-1,5) (5,64+2,1)*2*(3,33-1,5)	m2 m2	33,379 28,328
		razem	m2	61,707
118	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża (5,34+3,78)*2*3,33 (5,64+2,1)*2*3,33	m2 m2	60,739 51,548
		razem	m2	112,287
119	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5,34+3,78)*2*3,33 (5,64+2,1)*2*3,33	m2 m2	60,739 51,548
		razem	m2	112,287
120	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (5,34+3,78)*2*3,33 (5,64+2,1)*2*3,33	m2 m2	60,739 51,548
		razem	m2	112,287
2.7 Sala główna				
2.7.1 Sufity				
121	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 10,26*13,96 4,6*5,34	m2 m2	143,230 24,564
		razem	m2	167,794
122	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 10,26*13,96 4,6*5,34	m2 m2	143,230 24,564
		razem	m2	167,794
123	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 10,26*13,96 4,6*5,34	m2 m2	143,230 24,564
		razem	m2	167,794
124	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 10,26*13,96 4,6*5,34	m2 m2	143,230 24,564
		razem	m2	167,794
125	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 10,26*13,96 4,6*5,34	m2 m2	143,230 24,564
		razem	m2	167,794
2.7.2 Ściany				
126	KNR 4-01 0701/07	Usunięcie ze ścian lamperi z tynku mozaikowego (10,26+19,27)*2*1,5 -1,57*1,5 -0,9*1,5*2	m2 m2 m2	88,590 -2,355 -2,700
		razem	m2	83,535
127	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 83,535*0,3	m2	25,061
		razem	m2	25,061

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
128	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (10,26+19,27)*2*(3,33-1,5) -1,25*1,71*9	m2 m2	108,080 -19,238
		razem	m2	88,842
129	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża (10,26+19,27)*2*3,33 -1,25*1,71*9 -1,42*2,7 -1,53*2,74 0,2*(1,25+1,71*2)*9 0,2*(1,42+2,7*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	196,670 -19,238 -3,834 -4,192 8,406 1,364
		razem	m2	179,176
130	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (10,26+19,27)*2*3,33 -1,25*1,71*9 -1,42*2,7 -1,53*2,74 0,2*(1,25+1,71*2)*9 0,2*(1,42+2,7*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	196,670 -19,238 -3,834 -4,192 8,406 1,364
		razem	m2	179,176
131	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (10,26+19,27)*2*3,33 -1,25*1,71*9 -1,42*2,7 -1,53*2,74 0,2*(1,25+1,71*2)*9 0,2*(1,42+2,7*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	196,670 -19,238 -3,834 -4,192 8,406 1,364
		razem	m2	179,176
2.7.3 Posadzka				
132	KNR 4-01ul 0700/01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8m2 10,26*13,96 4,6*5,34 0,5*4,6	m2 m2 m2	143,230 24,564 2,300
		razem	m2	170,094
133	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych (10,26*2+13,96*2+4,6)	m m	53,040 53,040
134	KNNR-W 3 0807/06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 10,26*13,96 4,6*5,34 0,5*4,6	m2 m2 m2	143,230 24,564 2,300
		razem	m2	170,094
135	KNNR-W 3 0807/05	Zapastowanie z froterowaniem posadzek z deszczulek 10,26*13,96 4,6*5,34 0,5*4,6	m2 m2 m2	143,230 24,564 2,300
		razem	m2	170,094
2.7.4 Roboty towarzyszące				
136	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 167,794*0,005 179,176*0,005 25,061*0,03	m3 m3 m3	0,839 0,896 0,752
		razem	m3	2,487
137		Odnowienie stołów drewnianych	kpl	10,000