
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys Ślepy

Obiekt	Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach
Budowa	Miliszewy, gm. Ciechocin, pow. Golubsko - Dobrzyński, Woj. Kujawsko Pomorskie
Inwestor	Gmina Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i Nadzory Budowlane Kamil Maciejewski

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Kamil Maciejewski

01.2020

 **Projektowanie i Nadzory
Budowlane**
Kamil Maciejewski
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Księżycowa 4
Tel. 790 - 420 - 519
NIP: 878-172-57-58 | REGON: 340920444

mgr inż. Kamil Maciejewski
upr. bud. nr KOP.0005/PBKb/16

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
		1.1 Elewacje		
1	ZKNR C-1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 0,8*0,8*2+1,25*1,70*4+1,42*2,7+1*2+1,25*1,70*6+0,9*2+0,8*0,6+0,8*1,2+0,8*1,2+0,8*1*2+1*2+3,5*2*2,88+1,05*1,35+1,55*2,75+1,55*2,75	m2	56,244
		razem	m2	56,244
2	ZKNR C-1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS Elewacja boczna 12,10*3,72+12,10*(0,8+0,2)*0,5 Elewacja tylna 27,30*3,72+27,30*(0,8+0,2)*0,5 -(0,8*0,8*2+1,25*1,71*4+1,42*2,7) Elewacja frontowa 3,72*(6,7+0,51+10,07)+(6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15 -(1*2+1,25*1,71*6+0,9*2+0,8*0,6+0,8*1,2+0,8*1*2) (3,68+2,9)*9,56+(3,68*2,9)*(9,56-3,72)+3,72*(3,07+9,9) Elewacja boczna 3,72*(7,1+1,92+10,92)+0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52) -(1*2+3,52*2,88+1,04*1,34+1,53*2,74)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	51,062 115,206 -13,664 69,806 -19,665 173,478 76,640 -17,723
		razem	m2	435,140
3	ZKNR C-1 0101/03	Odrzybienie powierzchni ścian przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242*0,15	m2	61,686
		razem	m2	61,686
4	ZKNR C-1 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ściany przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242*0,05	m2	20,562
		razem	m2	20,562
5	ZKNR C-1 0105/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne CT 35 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562	m2	20,562
		razem	m2	20,562
6	ZKNR C-1 0105/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze kornikowej ziarno 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562	m2	20,562
		razem	m2	20,562
7	ZKNR C-1 0101/07	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242 0,15*(0,8+0,8*2)*2 0,15*(1,25+1,71*2)*4 0,15*(1,42+2,7*2) 0,15*(1+2*2) 0,15*(1,25+1,71*2)*6 0,15*(0,9+2*2) 0,15*(0,8+0,6*2) 0,15*(0,8+1,2*2) 0,15*(0,8+1*2)*2 0,15*(1+2*2) 0,15*(3,52+2,88*2) 0,15*(1,04+1,34*2) 0,15*(1,53+2,74*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	411,242 0,720 2,802 1,023 0,750 4,203 0,735 0,300 0,480 0,840 0,750 1,392 0,558 1,052
		razem	m2	426,847
8	ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie farbą silikonową CT 48 tynków fakturowych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 411,242 0,15*(0,8+0,8*2)*2 0,15*(1,25+1,71*2)*4 0,15*(1,42+2,7*2) 0,15*(1+2*2) 0,15*(1,25+1,71*2)*6 0,15*(0,9+2*2) 0,15*(0,8+0,6*2) 0,15*(0,8+1,2*2) 0,15*(0,8+1*2)*2 0,15*(1+2*2) 0,15*(3,52+2,88*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	411,242 0,720 2,802 1,023 0,750 4,203 0,735 0,300 0,480 0,840 0,750 1,392

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,15*(1,04+1,34*2)	m2	0,558
		0,15*(1,53+2,74*2)	m2	1,052
		razem	m2	426,847
9	ZKNR C-1 0103/07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		Elewacja boczna 12,1*(0,8+0,2)*0,5	m2	6,050
		Elewacja tylna 27,3*(0,8+0,2)*0,5	m2	13,650
		Elewacja frontowa (6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15	m2	5,525
		Elewacja boczna 0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52)	m2	2,463
		razem	m2	27,688
10	ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe CT 177 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		Elewacja boczna 12,1*(0,8+0,2)*0,5	m2	6,050
		Elewacja tylna 27,3*(0,8+0,2)*0,5	m2	13,650
		Elewacja frontowa (6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15	m2	5,525
		Elewacja boczna 0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52)	m2	2,463
		razem	m2	27,688
11	ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 ziarno 0,8-1,2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS		
		Elewacja boczna 12,1*(0,8+0,2)*0,5	m2	6,050
		Elewacja tylna 27,3*(0,8+0,2)*0,5	m2	13,650
		Elewacja frontowa (6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15	m2	5,525
		Elewacja boczna 0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52)	m2	2,463
		razem	m2	27,688
12	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 15m		
		(3,68+2,9)*9,56	m2	62,905
		(3,68+2,9)*(9,56-3,72)	m2	38,427
		razem	m2	101,332
13	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m		
		(3,68+2,9)*9,56	m2	62,905
		(3,68+2,9)*(9,56-3,72)	m2	38,427
		razem	m2	101,332
		1.2 Opaska i schody		
14	KNR 4-01 0205/07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,1m2 stopni schodowych		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
15	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		1,5*1,5	m2	2,250
		0,2*(1,5*3)	m2	0,900
		0,2*(1+1,1*2)	m2	0,640
		1,1*1,3	m2	1,430
		razem	m2	5,220
16	NNRNKB 6 2810/05	Okladziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		1,5*1,5	m2	2,250
		0,2*(1,5*3)	m2	0,900
		0,2*(1+1,1*2)	m2	0,640
		1,1*1,3	m2	1,430
		razem	m2	5,220
17	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		0,5*0,15*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m3	6,343
		razem	m3	6,343
18	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		0,5*0,15*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m3	6,343
		razem	m3	6,343
19	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV		
		0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m	84,570
		razem	m	84,570
21	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2)	m	84,570
		razem	m	84,570
22	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
23	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
24	KNR 6 0105/06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
25	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,9+2+10,92-2)	m2	43,275
		razem	m2	43,275
26		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
1.3 Dach				
27	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm 5	m	5,000
		razem	m	5,000
28	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm 4,5	m	4,500
		razem	m	4,500
29	KNR-W 2-02 1036/02	Boazerie z listew szerokości do 12cm 0,5*(12,1+27,3+6,7+0,51+10,07+3,07+9,9+7,1+10,92)	m2	43,835
		razem	m2	43,835
30	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 448,50	m2	448,500
		razem	m2	448,500
31		Wywóz i utylizacja papay	m2	448,500
32	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 448,50	m2	448,500
		razem	m2	448,500
2 ROBOTY WEWNĘTRZNE				
2.1 Korytarz				
2.1.1 Sufity				
33	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
34	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
35	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
36	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
37	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,55*6,9	m2	10,695
		razem	m2	10,695
38	KNNR 9 0502/01	Wymiana oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym		
		10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
		2.1.2 Ściany		
39	KNR 4-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej		
		(1,53+6,9)*2*1,5	m2	25,290
		-0,8*1,5*4	m2	-4,800
		-1,53*1,5*2	m2	-4,590
		razem	m2	15,900
40	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany		
		(1,53+6,9)*2*1,5	m2	25,290
		-0,8*1,5*4	m2	-4,800
		-1,53*1,5*2	m2	-4,590
		razem	m2	15,900
41	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(1,53+6,9)*2*(2,74-1,5)	m2	20,906
		razem	m2	20,906
42	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		(1,53+6,9)*2*2,74	m2	46,196
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		-1,53*2,74*2	m2	-8,384
		razem	m2	31,412
43	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		(1,53+6,9)*2*2,74	m2	46,196
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		-1,53*2,74*2	m2	-8,384
		razem	m2	31,412
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(1,53+6,9)*2*2,74	m2	46,196
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		-1,53*2,74*2	m2	-8,384
		razem	m2	31,412
		2.1.3 Posadzka		
45	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		1,53*6,9	m2	10,557
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
46	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego		
		6,9*2	m	13,800
		-0,8*4	m	-3,200
		0,25*2*4	m	2,000
		razem	m	12,600
47	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami		
		6,9*2	m	13,800
		-0,8*4	m	-3,200
		0,25*2*4	m	2,000
		razem	m	12,600
48	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		1,53*6,9	m2	10,557

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
49	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		1,53*6,9	m2	10,557
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
50	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		1,53*6,9	m2	10,557
		0,25*0,9*4	m2	0,900
		razem	m2	11,457
51	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2		
		6,9*2	m	13,800
		-0,8*4	m	-3,200
		0,25*2*4	m	2,000
		razem	m	12,600
		2.1.4 Roboty towarzyszące		
52	KNR 4-04 1003/04	Przygotowanie do użytku pochodzących z rozbiórki płytek posadzkowych ceramicznych o wymiarach 15x15cm		
		11,469*0,05	m2	0,573
		12,6*0,15*0,03	m2	0,057
		15,9*0,01	m2	0,159
		razem	m2	0,789
		2.2 Magazyn sprzętu kuchennego		
		2.2.1 Sufity		
53	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
54	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
55	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
56	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
57	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,57*4,07	m2	6,390
		razem	m2	6,390
		2.2.2 Ściany		
58	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
59	KNR K-24 0101/02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany		
		35,356*0,05	m2	1,768
		razem	m2	1,768
60	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		3,5	m2	3,500
		razem	m2	3,500
61	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
62	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
63	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(1,57+4,07)*2*3,34	m2	37,675
		-1,05*1,34	m2	-1,407
		0,2*(1,05*2+1,34)	m2	0,688
		-0,8*2	m2	-1,600
		razem	m2	35,356
		2.2.3 Roboty towarzyszące		
64	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		6,39*0,005	m3	0,032
		35,356*0,005	m3	0,177
		3,5*0,03	m3	0,105
		razem	m3	0,314
		2.3 WC		
		2.3.1 Sufity		
65	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
66	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
67	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
68	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
69	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,83*4,21	m2	7,704
		razem	m2	7,704
70	KNNR 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
71	KNNR 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
		2.3.2 Ściany		
72	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	34,760
73	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
74	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
75	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 31,865*0,3		
			m2	9,560
		razem	m2	9,560
76	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,9*2*2		
			m2	3,600
		razem	m2	3,600
77	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
78	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
79	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
80	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
81	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną		
		(0,82+1,23)*2*2	m2	8,200
		(0,86+1,23)*2*2	m2	8,360
		(0,82+1,56)*2*2	m2	9,520
		(0,86+1,56)*2*2	m2	9,680
		(1,12+1,83)*2*2	m2	11,800
		-0,7*2*4*2	m2	-11,200
		-0,8*2,0	m2	-1,600
		razem	m2	34,760
82	KNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
2.3.3 Posadzka				
83	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
84	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
85	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
86	NNRNB 6 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		0,82*1,23	m2	1,009
		0,86*1,23	m2	1,058
		0,82*1,56	m2	1,279
		0,86*1,56	m2	1,342
		1,12*1,83	m2	2,050
		razem	m2	6,738
2.3.4 Roboty towarzyszące				
87	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		7,704*0,005	m3	0,039
		31,865*0,005	m3	0,159
		34,76*0,03	m3	1,043
		3,6*0,03	m3	0,108
		6,738*0,05	m3	0,337
		razem	m3	1,686
2.3.5 Stolarka drzwiowa				
88	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2		
		5	szt	5,000

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	5,000
89	KNNR 2 1104/02	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 0,9*2	m2	1,800
		razem	m2	1,800
90	KNNR 2 1104/02	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 0,7*2*4	m2	5,600
		razem	m2	5,600
		2.4 Chłodnia		
		2.4.1 Sufityt		
91	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
92	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
93	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
94	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
95	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,05*4,15	m2	8,508
		razem	m2	8,508
96	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 2,05*4,15*0,005	m3	0,043
		razem	m3	0,043
		2.5 Kuchnia		
		2.5.1 Sufity		
97	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
98	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
99	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
100	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
101	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,7*4,12 4,06*4,25	m2 m2	7,004 17,255
		razem	m2	24,259
		2.5.2 Ściany		
102	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76)	m2	20,075

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2	28,420
		razem	m2	48,495
103	KNR K-24 0101/02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany 48,495*0,05	m2	2,425
		razem	m2	2,425
104	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 5,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
105	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2 m2	20,075 28,420
		razem	m2	48,495
106	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2 m2	20,075 28,420
		razem	m2	48,495
107	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76)	m2 m2	20,075 28,420
		razem	m2	48,495
2.5.3 Roboty towarzyszące				
108		Renowacja i naprawa istniejącej kuchenki kaflowej	kpl	1,000
109	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 24,259*0,005 48,495*0,005 5,5*0,03	m3 m3 m3	0,121 0,242 0,165
		razem	m3	0,528
2.6 Magazyny podręczne				
2.6.1 Sufity				
110	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
111	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
112	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
113	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
114	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,31*2,1 5,34*3,78	m2 m2	11,151 20,185
		razem	m2	31,336
2.6.2 Ściany				
115	KNR 4-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej (5,34+3,78)*2*1,5	m2	27,360

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(5,64+2,1)*2*1,5	m2	23,220
		-0,8*2*2	m2	-3,200
		razem	m2	47,380
116	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 47,38*0,3	m2	14,214
		razem	m2	14,214
117	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (5,34+3,78)*2*(3,33-1,5) (5,64+2,1)*2*(3,33-1,5)	m2	33,379
		razem	m2	28,328
			m2	61,707
118	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża (5,34+3,78)*2*3,33 (5,64+2,1)*2*3,33	m2	60,739
		razem	m2	51,548
			m2	112,287
119	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5,34+3,78)*2*3,33 (5,64+2,1)*2*3,33	m2	60,739
		razem	m2	51,548
			m2	112,287
120	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (5,34+3,78)*2*3,33 (5,64+2,1)*2*3,33	m2	60,739
		razem	m2	51,548
			m2	112,287
2.7 Sala główna				
2.7.1 Sufity				
121	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 10,26*13,96 4,6*5,34	m2	143,230
		razem	m2	24,564
			m2	167,794
122	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża 10,26*13,96 4,6*5,34	m2	143,230
		razem	m2	24,564
			m2	167,794
123	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 10,26*13,96 4,6*5,34	m2	143,230
		razem	m2	24,564
			m2	167,794
124	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 10,26*13,96 4,6*5,34	m2	143,230
		razem	m2	24,564
			m2	167,794
125	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 10,26*13,96 4,6*5,34	m2	143,230
		razem	m2	24,564
			m2	167,794
2.7.2 Ściany				
126	KNR 4-01 0701/07	Usunięcie ze ścian lamperi z tynku mozaikowego (10,26+19,27)*2*1,5 -1,57*1,5 -0,9*1,5*2	m2	88,590
		razem	m2	-2,355
			m2	-2,700
			m2	83,535
127	KNR K-24 0101/04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 83,535*0,3	m2	25,061
		razem	m2	25,061

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
128	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (10,26+19,27)*2*(3,33-1,5) -1,25*1,71*9	m2 m2	108,080 -19,238
		razem	m2	88,842
129	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża (10,26+19,27)*2*3,33 -1,25*1,71*9 -1,42*2,7 -1,53*2,74 0,2*(1,25+1,71*2)*9 0,2*(1,42+2,7*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	196,670 -19,238 -3,834 -4,192 8,406 1,364
		razem	m2	179,176
130	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (10,26+19,27)*2*3,33 -1,25*1,71*9 -1,42*2,7 -1,53*2,74 0,2*(1,25+1,71*2)*9 0,2*(1,42+2,7*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	196,670 -19,238 -3,834 -4,192 8,406 1,364
		razem	m2	179,176
131	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (10,26+19,27)*2*3,33 -1,25*1,71*9 -1,42*2,7 -1,53*2,74 0,2*(1,25+1,71*2)*9 0,2*(1,42+2,7*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	196,670 -19,238 -3,834 -4,192 8,406 1,364
		razem	m2	179,176
2.7.3 Posadzka				
132	KNR 4-01ul 0700/01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8m2 10,26*13,96 4,6*5,34 0,5*4,6	m2 m2 m2	143,230 24,564 2,300
		razem	m2	170,094
133	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych (10,26*2+13,96*2+4,6)	m m	53,040 53,040
134	KNNR-W 3 0807/06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 10,26*13,96 4,6*5,34 0,5*4,6	m2 m2 m2	143,230 24,564 2,300
		razem	m2	170,094
135	KNNR-W 3 0807/05	Zapastowanie z froterowaniem posadzek z deszczulek 10,26*13,96 4,6*5,34 0,5*4,6	m2 m2 m2	143,230 24,564 2,300
		razem	m2	170,094
2.7.4 Roboty towarzyszące				
136	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 167,794*0,005 179,176*0,005 25,061*0,03	m3 m3 m3	0,839 0,896 0,752
		razem	m3	2,487
137		Odnowienie stołów drewnianych	kpl	10,000

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	I ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
	I.1 Elewacje				
1	ZKNR C-1 0101/01 Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $0,8*0,8*2+1,25*1,70*4+1,42*2,7+1*2+1,25*1,70*6+0,9*2+0,8*0,6+0,8*1,2+0,8*1,2+0,8*1*2+3,52*2,88+1,05*1,35+1,55*2,75+1,55*2,75 = 56,244m^2$	m2	56,244		
2	ZKNR C-1 0101/02 Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS Elewacja boczna $12,10*3,72+12,10*(0,8+0,2)*0,5 = 51,062m^2$ Elewacja tylna $27,30*3,72+27,30*(0,8+0,2)*0,5 = 115,206m^2$ $-(0,8*0,8*2+1,25*1,71*4+1,42*2,7) = -13,664m^2$ Elewacja frontowa $3,72*(6,7+0,51+10,07)+(6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15 = 69,806m^2$ $-(1*2+1,25*1,71*6+0,9*2+0,8*0,6+0,8*1,2+0,8*1*2) = -19,665m^2$ $(3,68+2,9)*9,56+(3,68*2,9)*(9,56-3,72)+3,72*(3,07+9,9) = 173,478m^2$ Elewacja boczna $3,72*(7,1+1,92+10,92)+0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52) = 76,640m^2$ $-(1*2+3,52*2,88+1,04*1,34+1,53*2,74) = -17,723m^2$	m2	435,140		
3	ZKNR C-1 0101/03 Odgrzybienie powierzchni ścian przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $411,242*0,15 = 61,686m^2$	m2	61,686		
4	ZKNR C-1 0101/04 Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ścian przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $411,242*0,05 = 20,562m^2$	m2	20,562		
5	ZKNR C-1 0105/01 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne CT 35 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $20,562 = 20,562m^2$	m2	20,562		
6	ZKNR C-1 0105/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze kornikowej ziarno 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $20,562 = 20,562m^2$	m2	20,562		
7	ZKNR C-1 0101/07 Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $411,242 = 411,242m^2$ $0,15*(0,8+0,8*2)*2 = 0,720m^2$ $0,15*(1,25+1,71*2)*4 = 2,802m^2$ $0,15*(1,42+2,7*2) = 1,023m^2$ $0,15*(1+2*2) = 0,750m^2$ $0,15*(1,25+1,71*2)*6 = 4,203m^2$ $0,15*(0,9+2*2) = 0,735m^2$ $0,15*(0,8+0,6*2) = 0,300m^2$ $0,15*(0,8+1,2*2) = 0,480m^2$ $0,15*(0,8+1*2)*2 = 0,840m^2$ $0,15*(1+2*2) = 0,750m^2$ $0,15*(3,52+2,88*2) = 1,392m^2$ $0,15*(1,04+1,34*2) = 0,558m^2$ $0,15*(1,53+2,74*2) = 1,052m^2$	m2	426,847		
8	ZKNR C-1 0114/06 Dwukrotne malowanie farbą silikonową CT 48 tynków fakturowych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS $411,242 = 411,242m^2$ $0,15*(0,8+0,8*2)*2 = 0,720m^2$ $0,15*(1,25+1,71*2)*4 = 2,802m^2$ $0,15*(1,42+2,7*2) = 1,023m^2$ $0,15*(1+2*2) = 0,750m^2$ $0,15*(1,25+1,71*2)*6 = 4,203m^2$ $0,15*(0,9+2*2) = 0,735m^2$ $0,15*(0,8+0,6*2) = 0,300m^2$ $0,15*(0,8+1,2*2) = 0,480m^2$ $0,15*(0,8+1*2)*2 = 0,840m^2$ $0,15*(1+2*2) = 0,750m^2$ $0,15*(3,52+2,88*2) = 1,392m^2$ $0,15*(1,04+1,34*2) = 0,558m^2$ $0,15*(1,53+2,74*2) = 1,052m^2$	m2	426,847		
9	ZKNR C-1 0103/07 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS Elewacja boczna $12,1*(0,8+0,2)*0,5 = 6,050m^2$ Elewacja tylna $27,3*(0,8+0,2)*0,5 = 13,650m^2$	m2	27,688		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Elewacja frontowa $(6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15 = 5,525m^2$ Elewacja boczna $0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52) = 2,463m^2$				
10	ZKNR C-1 0113/01 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe CT 177 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS Elewacja boczna $12,1*(0,8+0,2)*0,5 = 6,050m^2$ Elewacja tylna $27,3*(0,8+0,2)*0,5 = 13,650m^2$ Elewacja frontowa $(6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15 = 5,525m^2$ Elewacja boczna $0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52) = 2,463m^2$	m2	27,688		
11	ZKNR C-1 0113/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 ziarno 0,8-1,2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS Elewacja boczna $12,1*(0,8+0,2)*0,5 = 6,050m^2$ Elewacja tylna $27,3*(0,8+0,2)*0,5 = 13,650m^2$ Elewacja frontowa $(6,7+0,51+10,07+3,68+2,9+3,07+9,9)*0,15 = 5,525m^2$ Elewacja boczna $0,15*(7,1+1,92+10,92-3,52) = 2,463m^2$	m2	27,688		
12	KNR AT-05 1651/02 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 15m $(3,68+2,9)*9,56 = 62,905m^2$ $(3,68+2,9)*(9,56-3,72) = 38,427m^2$	m2	101,332		
13	KNR AT-05 1663/04 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m $(3,68+2,9)*9,56 = 62,905m^2$ $(3,68+2,9)*(9,56-3,72) = 38,427m^2$	m2	101,332		
1.2 Opaska i schody					
14	KNR 4-01 0205/07 Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,1m2 stopni schodowych 5 = 5,000szt	szt	5,000		
15	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej $1,5*1,5 = 2,250m^2$ $0,2*(1,5*3) = 0,900m^2$ $0,2*(1+1,1*2) = 0,640m^2$ $1,1*1,3 = 1,430m^2$	m2	5,220		
16	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm $1,5*1,5 = 2,250m^2$ $0,2*(1,5*3) = 0,900m^2$ $0,2*(1+1,1*2) = 0,640m^2$ $1,1*1,3 = 1,430m^2$	m2	5,220		
17	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm $0,5*0,15*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 6,343m^3$	m3	6,343		
18	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego $0,5*0,15*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 6,343m^3$	m3	6,343		
19	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV $0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 43,275m^2$	m2	43,275		
20	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe $(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 84,570m$	m	84,570		
21	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 84,570m$	m	84,570		
22	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV $0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 43,275m^2$	m2	43,275		
23	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie $0,5*(12,1+0,5+27,3-1,5+6,7+0,51+10,07-1+3,68+2,9-1+3,07+9,9+0,5+1,92+10,92-2) = 43,275m^2$	m2	43,275		
24	KNR 6 0105/06 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	43,275		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	$0,5 * (12,1 + 0,5 + 27,3 - 1,5 + 6,7 + 0,51 + 10,07 - 1 + 3,68 + 2,9 - 1 + 3,07 + 9,9 + 0,5 + 1,9 + 2 + 10,92 - 2) = 43,275m^2$				
25	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podspycie cementowo-piaskowej $0,5 * (12,1 + 0,5 + 27,3 - 1,5 + 6,7 + 0,51 + 10,07 - 1 + 3,68 + 2,9 - 1 + 3,07 + 9,9 + 0,5 + 1,9 + 2 + 10,92 - 2) = 43,275m^2$	m2	43,275		
26	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl	1,000		
1.3 Dach					
27	KNR 4-01 0524/05 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm $5 = 5,000m$	m	5,000		
28	KNR 4-01 0527/07 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm $4,5 = 4,500m$	m	4,500		
29	KNR-W 2-02 1036/02 Boazerie z listew szerokości do 12cm $0,5 * (12,1 + 27,3 + 6,7 + 0,51 + 10,07 + 3,07 + 9,9 + 7,1 + 10,92) = 43,835m^2$	m2	43,835		
30	KNR-W 4-01 0518/04 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych $448,50 = 448,500m^2$	m2	448,500		
31	Wywóz i utylizacja papay	m2	448,500		
32	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe $448,50 = 448,500m^2$	m2	448,500		
2 ROBOTY WEWNĘTRZNE					
2.1 Korytarz					
2.1.1 Sufity					
33	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $1,55 * 6,9 = 10,695m^2$	m2	10,695		
34	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $1,55 * 6,9 = 10,695m^2$	m2	10,695		
35	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $1,55 * 6,9 = 10,695m^2$	m2	10,695		
36	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem $1,55 * 6,9 = 10,695m^2$	m2	10,695		
37	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią $1,55 * 6,9 = 10,695m^2$	m2	10,695		
38	KNR 9 0502/01 Wymiana oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym $10 = 10,000szt$	szt	10,000		
2.1.2 Ściany					
39	KNR 4-01 0701/07 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej $(1,53 + 6,9) * 2 * 1,5 = 25,290m^2$ $-0,8 * 1,5 * 4 = -4,800m^2$ $-1,53 * 1,5 * 2 = -4,590m^2$	m2	15,900		
40	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany $(1,53 + 6,9) * 2 * 1,5 = 25,290m^2$ $-0,8 * 1,5 * 4 = -4,800m^2$ $-1,53 * 1,5 * 2 = -4,590m^2$	m2	15,900		
41	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $(1,53 + 6,9) * 2 * (2,74 - 1,5) = 20,906m^2$	m2	20,906		
42	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $(1,53 + 6,9) * 2 * 2,74 = 46,196m^2$ $-0,8 * 2 * 4 = -6,400m^2$ $-1,53 * 2,74 * 2 = -8,384m^2$	m2	31,412		
43	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(1,53 + 6,9) * 2 * 2,74 = 46,196m^2$ $-0,8 * 2 * 4 = -6,400m^2$ $-1,53 * 2,74 * 2 = -8,384m^2$	m2	31,412		
44	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	31,412		

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	$(1,53+6,9)*2*2,74 = 46,196\text{m}^2$ $-0,8*2*4 = -6,400\text{m}^2$ $-1,53*2,74*2 = -8,384\text{m}^2$				
	2.1.3 Posadzka				
45	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej $1,53*6,9 = 10,557\text{m}^2$ $0,25*0,9*4 = 0,900\text{m}^2$	m2	11,457		
46	KNR 4-01 0804/08 Zerwanie cokołka cementowego $6,9*2 = 13,800\text{m}$ $-0,8*4 = -3,200\text{m}$ $0,25*2*4 = 2,000\text{m}$	m	12,600		
47	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami $6,9*2 = 13,800\text{m}$ $-0,8*4 = -3,200\text{m}$ $0,25*2*4 = 2,000\text{m}$	m	12,600		
48	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko $1,53*6,9 = 10,557\text{m}^2$ $0,25*0,9*4 = 0,900\text{m}^2$	m2	11,457		
49	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm $1,53*6,9 = 10,557\text{m}^2$ $0,25*0,9*4 = 0,900\text{m}^2$	m2	11,457		
50	NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm $1,53*6,9 = 10,557\text{m}^2$ $0,25*0,9*4 = 0,900\text{m}^2$	m2	11,457		
51	NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 $6,9*2 = 13,800\text{m}$ $-0,8*4 = -3,200\text{m}$ $0,25*2*4 = 2,000\text{m}$	m	12,600		
	2.1.4 Roboty towarzyszące				
52	KNR 4-04 1003/04 Przygotowanie do użytku pochodzących z rozbiórki płytek posadzkowych ceramicznych o wymiarach 15x15cm $11,469*0,05 = 0,573\text{m}^2$ $12,6*0,15*0,03 = 0,057\text{m}^2$ $15,9*0,01 = 0,159\text{m}^2$	m2	0,789		
	2.2 Magazyn sprzętu kuchennego				
	2.2.1 Sufity				
53	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $1,57*4,07 = 6,390\text{m}^2$	m2	6,390		
54	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $1,57*4,07 = 6,390\text{m}^2$	m2	6,390		
55	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $1,57*4,07 = 6,390\text{m}^2$	m2	6,390		
56	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem $1,57*4,07 = 6,390\text{m}^2$	m2	6,390		
57	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią $1,57*4,07 = 6,390\text{m}^2$	m2	6,390		
	2.2.2 Ściany				
58	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $(1,57+4,07)*2*3,34 = 37,675\text{m}^2$ $-1,05*1,34 = -1,407\text{m}^2$ $0,2*(1,05*2+1,34) = 0,688\text{m}^2$ $-0,8*2 = -1,600\text{m}^2$	m2	35,356		
59	KNR K-24 0101/02 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany	m2	1,768		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	35,356*0,05 = 1,768m2				
60	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 3,5 = 3,500m2	m2	3,500		
61	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża (1,57+4,07)*2*3,34 = 37,675m2 -1,05*1,34 = -1,407m2 0,2*(1,05*2+1,34) = 0,688m2 -0,8*2 = -1,600m2	m2	35,356		
62	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,57+4,07)*2*3,34 = 37,675m2 -1,05*1,34 = -1,407m2 0,2*(1,05*2+1,34) = 0,688m2 -0,8*2 = -1,600m2	m2	35,356		
63	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (1,57+4,07)*2*3,34 = 37,675m2 -1,05*1,34 = -1,407m2 0,2*(1,05*2+1,34) = 0,688m2 -0,8*2 = -1,600m2	m2	35,356		
2.2.3 Roboty towarzyszące					
64	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 6,39*0,005 = 0,032m3 35,356*0,005 = 0,177m3 3,5*0,03 = 0,105m3	m3	0,314		
2.3 WC					
2.3.1 Sufity					
65	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,83*4,21 = 7,704m2	m2	7,704		
66	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 1,83*4,21 = 7,704m2	m2	7,704		
67	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,83*4,21 = 7,704m2	m2	7,704		
68	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,83*4,21 = 7,704m2	m2	7,704		
69	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 1,83*4,21 = 7,704m2	m2	7,704		
70	KNNR 9 0501/02 Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W 2 = 2,000szt	szt	2,000		
71	KNNR 9 0501/01 Wymiana oprawy żarowej 2 = 2,000szt	szt	2,000		
2.3.2 Ściany					
72	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2 (0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2 (0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2 (0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2 (1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2 -0,7*2*4*2 = -11,200m2 -0,8*2,0 = -1,600m2	m2	34,760		
73	KNR 2-02 0803/02 Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie (0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2 (0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2 (0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2 (0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2 (1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2 -0,7*2*4*2 = -11,200m2 -0,8*2,0 = -1,600m2	m2	34,760		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
74	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $(0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2$ $(0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2$ $(0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2$ $(0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2$ $(1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2$ $-0,7*2*4*2 = -11,200m2$ $-0,8*2,0 = -1,600m2$	m2	34,760		
75	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany $31,865*0,3 = 9,560m2$	m2	9,560		
76	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu $0,9*2*2 = 3,600m2$	m2	3,600		
77	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $(0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2$ $(0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2$ $(0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2$ $(0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2$ $(1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2$ $-0,7*2*4*2 = -11,200m2$ $-0,8*2,0 = -1,600m2$	m2	34,760		
78	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2$ $(0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2$ $(0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2$ $(0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2$ $(1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2$ $-0,7*2*4*2 = -11,200m2$ $-0,8*2,0 = -1,600m2$	m2	34,760		
79	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem $(0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2$ $(0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2$ $(0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2$ $(0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2$ $(1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2$ $-0,7*2*4*2 = -11,200m2$ $-0,8*2,0 = -1,600m2$	m2	34,760		
80	KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej $(0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2$ $(0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2$ $(0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2$ $(0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2$ $(1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2$ $-0,7*2*4*2 = -11,200m2$ $-0,8*2,0 = -1,600m2$	m2	34,760		
81	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną $(0,82+1,23)*2*2 = 8,200m2$ $(0,86+1,23)*2*2 = 8,360m2$ $(0,82+1,56)*2*2 = 9,520m2$ $(0,86+1,56)*2*2 = 9,680m2$ $(1,12+1,83)*2*2 = 11,800m2$ $-0,7*2*4*2 = -11,200m2$ $-0,8*2,0 = -1,600m2$	m2	34,760		
82	KNNR 5 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 = 1,000szt	szt	1,000		
2.3.3 Posadzka					
83	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej $0,82*1,23 = 1,009m2$	m2	6,738		

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	0,86*1,23 = 1,058m2 0,82*1,56 = 1,279m2 0,86*1,56 = 1,342m2 1,12*1,83 = 2,050m2				
84	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 0,82*1,23 = 1,009m2 0,86*1,23 = 1,058m2 0,82*1,56 = 1,279m2 0,86*1,56 = 1,342m2 1,12*1,83 = 2,050m2	m2	6,738		
85	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 0,82*1,23 = 1,009m2 0,86*1,23 = 1,058m2 0,82*1,56 = 1,279m2 0,86*1,56 = 1,342m2 1,12*1,83 = 2,050m2	m2	6,738		
86	NNRNKB 6 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 0,82*1,23 = 1,009m2 0,86*1,23 = 1,058m2 0,82*1,56 = 1,279m2 0,86*1,56 = 1,342m2 1,12*1,83 = 2,050m2	m2	6,738		
2.3.4 Roboty towarzyszące					
87	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 7,704*0,005 = 0,039m3 31,865*0,005 = 0,159m3 34,76*0,03 = 1,043m3 3,6*0,03 = 0,108m3 6,738*0,05 = 0,337m3	m3	1,686		
2.3.5 Stolarka drzwiowa					
88	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 5 = 5,000szt	szt	5,000		
89	KNNR 2 1104/02 Dostarczone i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 0,9*2 = 1,800m2	m2	1,800		
90	KNNR 2 1104/02 Dostarczone i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 0,7*2*4 = 5,600m2	m2	5,600		
2.4 Chłodnia					
2.4.1 Sufity					
91	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,05*4,15 = 8,508m2	m2	8,508		
92	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 2,05*4,15 = 8,508m2	m2	8,508		
93	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,05*4,15 = 8,508m2	m2	8,508		
94	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 2,05*4,15 = 8,508m2	m2	8,508		
95	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 2,05*4,15 = 8,508m2	m2	8,508		
96	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 2,05*4,15*0,005 = 0,043m3	m3	0,043		
2.5 Kuchnia					
2.5.1 Sufity					
97	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,7*4,12 = 7,004m2 4,06*4,25 = 17,255m2	m2	24,259		

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
98	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 1,7*4,12 = 7,004m2 4,06*4,25 = 17,255m2	m2	24,259		
99	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,7*4,12 = 7,004m2 4,06*4,25 = 17,255m2	m2	24,259		
100	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,7*4,12 = 7,004m2 4,06*4,25 = 17,255m2	m2	24,259		
101	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 1,7*4,12 = 7,004m2 4,06*4,25 = 17,255m2	m2	24,259		
2.5.2 Ściany					
102	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) = 20,075m2 (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76) = 28,420m2	m2	48,495		
103	KNR K-24 0101/02 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany 48,495*0,05 = 2,425m2	m2	2,425		
104	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 5,5 = 5,500m2	m2	5,500		
105	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) = 20,075m2 (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76) = 28,420m2	m2	48,495		
106	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) = 20,075m2 (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76) = 28,420m2	m2	48,495		
107	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (1,75+4,12)*2*(3,47-1,76) = 20,075m2 (4,06+4,25)*2*(3,47-1,76) = 28,420m2	m2	48,495		
2.5.3 Roboty towarzyszące					
108	Renowacja i naprawa istniejącej kuchenki kaflowej	kpl	1,000		
109	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 24,259*0,005 = 0,121m3 48,495*0,005 = 0,242m3 5,5*0,03 = 0,165m3	m3	0,528		
2.6 Magazyny podręczne					
2.6.1 Sufity					
110	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,31*2,1 = 11,151m2 5,34*3,78 = 20,185m2	m2	31,336		
111	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 5,31*2,1 = 11,151m2 5,34*3,78 = 20,185m2	m2	31,336		
112	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5,31*2,1 = 11,151m2 5,34*3,78 = 20,185m2	m2	31,336		
113	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,31*2,1 = 11,151m2 5,34*3,78 = 20,185m2	m2	31,336		
114	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 5,31*2,1 = 11,151m2 5,34*3,78 = 20,185m2	m2	31,336		
2.6.2 Ściany					

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
115	KNR 4-01 0701/07 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej $(5,34+3,78)*2*1,5 = 27,360\text{m}^2$ $(5,64+2,1)*2*1,5 = 23,220\text{m}^2$ $-0,8*2*2 = -3,200\text{m}^2$	m2	47,380		
116	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany $47,38*0,3 = 14,214\text{m}^2$	m2	14,214		
117	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $(5,34+3,78)*2*(3,33-1,5) = 33,379\text{m}^2$ $(5,64+2,1)*2*(3,33-1,5) = 28,328\text{m}^2$	m2	61,707		
118	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $(5,34+3,78)*2*3,33 = 60,739\text{m}^2$ $(5,64+2,1)*2*3,33 = 51,548\text{m}^2$	m2	112,287		
119	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(5,34+3,78)*2*3,33 = 60,739\text{m}^2$ $(5,64+2,1)*2*3,33 = 51,548\text{m}^2$	m2	112,287		
120	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem $(5,34+3,78)*2*3,33 = 60,739\text{m}^2$ $(5,64+2,1)*2*3,33 = 51,548\text{m}^2$	m2	112,287		
2.7 Sala główna					
2.7.1 Sufity					
121	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$	m2	167,794		
122	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$	m2	167,794		
123	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$	m2	167,794		
124	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$	m2	167,794		
125	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$	m2	167,794		
2.7.2 Ściany					
126	KNR 4-01 0701/07 Usunięcie ze ścian lamperi z tynku mozaikowego $(10,26+19,27)*2*1,5 = 88,590\text{m}^2$ $-1,57*1,5 = -2,355\text{m}^2$ $-0,9*1,5*2 = -2,700\text{m}^2$	m2	83,535		
127	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany $83,535*0,3 = 25,061\text{m}^2$	m2	25,061		
128	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 $(10,26+19,27)*2*(3,33-1,5) = 108,080\text{m}^2$ $-1,25*1,71*9 = -19,238\text{m}^2$	m2	88,842		
129	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża $(10,26+19,27)*2*3,33 = 196,670\text{m}^2$ $-1,25*1,71*9 = -19,238\text{m}^2$ $-1,42*2,7 = -3,834\text{m}^2$ $-1,53*2,74 = -4,192\text{m}^2$ $0,2*(1,25+1,71*2)*9 = 8,406\text{m}^2$ $0,2*(1,42+2,7*2) = 1,364\text{m}^2$	m2	179,176		
130	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(10,26+19,27)*2*3,33 = 196,670\text{m}^2$ $-1,25*1,71*9 = -19,238\text{m}^2$	m2	179,176		

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	$-1,42*2,7 = -3,834\text{m}^2$ $-1,53*2,74 = -4,192\text{m}^2$ $0,2*(1,25+1,71*2)*9 = 8,406\text{m}^2$ $0,2*(1,42+2,7*2) = 1,364\text{m}^2$				
131	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem $(10,26+19,27)*2*3,33 = 196,670\text{m}^2$ $-1,25*1,71*9 = -19,238\text{m}^2$ $-1,42*2,7 = -3,834\text{m}^2$ $-1,53*2,74 = -4,192\text{m}^2$ $0,2*(1,25+1,71*2)*9 = 8,406\text{m}^2$ $0,2*(1,42+2,7*2) = 1,364\text{m}^2$	m2	179,176		
2.7.3 Posadzka					
132	KNR 4-01u1 0700/01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8m2 $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$ $0,5*4,6 = 2,300\text{m}^2$	m2	170,094		
133	KNR 4-01 0815/08 Wymiana listew przyściennych $(10,26*2+13,96*2+4,6) = 53,040\text{m}$	m	53,040		
134	KNNR-W 3 0807/06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$ $0,5*4,6 = 2,300\text{m}^2$	m2	170,094		
135	KNNR-W 3 0807/05 Zapastowanie z froterowaniem posadzek z deszczulek $10,26*13,96 = 143,230\text{m}^2$ $4,6*5,34 = 24,564\text{m}^2$ $0,5*4,6 = 2,300\text{m}^2$	m2	170,094		
2.7.4 Roboty towarzyszące					
136	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego $167,794*0,005 = 0,839\text{m}^3$ $179,176*0,005 = 0,896\text{m}^3$ $25,061*0,03 = 0,752\text{m}^3$	m3	2,487		
137	Odnowienie stołów drewnianych	kpl	10,000		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
1.1 Elewacje					
1	ZKNR C-1 0101/01 Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 56,244 m2 R M S				
2	ZKNR C-1 0101/02 Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 435,140 m2 R				
3	ZKNR C-1 0101/03 Odgrzybienie powierzchni ścian przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 61,686 m2 R M S				
4	ZKNR C-1 0101/04 Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ściany przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562 m2 R M S				
5	ZKNR C-1 0105/01 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne CT 35 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562 m2 R M S				
6	ZKNR C-1 0105/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze kornikowej ziarno 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 20,562 m2 R M S				
7	ZKNR C-1 0101/07 Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 426,847 m2 R M S				
8	ZKNR C-1 0114/06 Dwukrotne malowanie farbą silikonową CT 48 tynków fakturowych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 426,847 m2 R M S				
9	ZKNR C-1 0103/07 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 27,688 m2 R M S				
10	ZKNR C-1 0113/01 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe CT 177 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 27,688 m2 R M S				
11	ZKNR C-1 0113/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 ziarno 0,8-1,2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	27,688 m2 R M S				
12	KNR AT-05 1651/02 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 15m 101,332 m2 R M S				
13	KNR AT-05 1663/04 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m 101,332 m2 R M S				
	RAZEM Elewacje Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	1.2 Opaska i schody				
14	KNR 4-01 0205/07 Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,1m2 stopni schodowych 5,000 szt R M S				
15	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 5,220 m2 R M S				
16	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 5,220 m2 R M S				
17	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 6,343 m3 R				
18	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 6,343 m3 S				
19	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV 43,275 m2 R S				
20	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i lawy krawężnikowe 84,570 m R				
21	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 84,570 m R M				
22	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 43,275 m2				

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	R M				
23	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 43,275 m2				
	R M				
24	KNNR 6 0105/06 Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 43,275 m2				
	R M				
25	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podspocie cementowo-piaskowej 43,275 m2				
	R M S				
26	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 1,000 kpl				
	Cena Wartość	10.000,00			
	RAZEM Opaska i schody				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element				
1.3 Dach					
27	KNR 4-01 0524/05 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm 5,000 m				
	R M				
28	KNR 4-01 0527/07 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm 4,500 m				
	R M				
29	KNR-W 2-02 1036/02 Boazerie z listew szerokości do 12cm 43,835 m2				
	R M S				
30	KNR-W 4-01 0518/04 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 448,500 m2				
	R				
31	Wywóz i utylizacja papay 448,500 m2				
	Cena Wartość	10,00			
32	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 448,500 m2				
	R M S				
	RAZEM Dach				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
	Pozycje uproszczone Razem element				
	2 ROBOTY WEWNĘTRZNE				
	2.1 Korytarz				
	2.1.1 Sufity				
33	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 10,695 m2				
	R M				
34	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 10,695 m2				
	R M				
35	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 10,695 m2				
	R M S				
36	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 10,695 m2				
	R M S				
37	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 10,695 m2				
	R M				
38	KNR 9 0502/01 Wymiana oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym 10,000 szt				
	R M				
	RAZEM Sufity				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.1.2 Ściany				
39	KNR 4-01 0701/07 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej 15,900 m2				
	R				
40	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 15,900 m2				
	R M S				
41	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 20,906 m2				
	R M				
42	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 31,412 m2				
	R M				
43	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 31,412 m2				

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	R M S				
44	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 31,412 m ² R M S				
	RAZEM Ściany Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.1.3 Posadzka				
45	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 11,457 m ² R				
46	KNR 4-01 0804/08 Zerwanie cokoлика cementowego 12,600 m R				
47	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 12,600 m R M S				
48	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 11,457 m ² R M S				
49	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 11,457 m ² R M S				
50	NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 11,457 m ² R M S				
51	NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² 12,600 m R M S				
	RAZEM Posadzka Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.1.4 Roboty towarzyszące				
52	KNR 4-04 1003/04 Przygotowanie do użytku pochodzących z rozbiórki płytek posadzkowych ceramicznych o wymiarach 15x15cm 0,789 m ² R				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	RAZEM Roboty towarzyszące				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.2 Magazyn sprzętu kuchennego				
	2.2.1 Sufity				
53	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 6,390 m2				
	R M				
54	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 6,390 m2				
	R M				
55	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 6,390 m2				
	R M S				
56	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 6,390 m2				
	R M S				
57	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 6,390 m2				
	R M				
	RAZEM Sufity				
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.2.2 Ściany				
58	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 35,356 m2				
	R M				
59	KNR K-24 0101/02 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany 1,768 m2				
	R M S				
60	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 3,500 m2				
	R M S				
61	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 35,356 m2				
	R M				
62	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	35,356 m2 R M S				
63	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 35,356 m2 R M S				
	RAZEM Ściany Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.2.3 Roboty towarzyszące				
64	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 0,314 m3 S				
	RAZEM Roboty towarzyszące Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.3 WC				
	2.3.1 Sufity				
65	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 7,704 m2 R M				
66	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 7,704 m2 R M				
67	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 7,704 m2 R M S				
68	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 7,704 m2 R M S				
69	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 7,704 m2 R M				
70	KNNR 9 0501/02 Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W 2,000 szt R M				
71	KNNR 9 0501/01 Wymiana oprawy żarowej 2,000 szt R M				
	RAZEM Sufity Razem k.b. Koszty zakupu				

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.3.2 Ściany				
72	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 34,760 m2 R				
73	KNR 2-02 0803/02 Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie 34,760 m2 R M S				
74	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 34,760 m2 R M				
75	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 9,560 m2 R M S				
76	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 3,600 m2 R M S				
77	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 34,760 m2 R M				
78	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 34,760 m2 R M S				
79	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 34,760 m2 R M S				
80	KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 34,760 m2 R M S				
81	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną 34,760 m2 R M S				
82	KNR 5 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1,000 szt R				
	RAZEM Ściany Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk Razem element				
	2.3.3 Posadzka				
83	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 6,738 m2 R				
84	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 6,738 m2 R M S				
85	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 6,738 m2 R M S				
86	NNRNKB 6 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 6,738 m2 R M S				
	RAZEM Posadzka Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.3.4 Roboty towarzyszące				
87	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 1,686 m3 S				
	RAZEM Roboty towarzyszące Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.3.5 Stolarka drzwiowa				
88	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 5,000 szt R				
89	KNNR 2 1104/02 Dostarczone i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 1,800 m2 R M S				
90	KNNR 2 1104/02 Dostarczone i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 5,600 m2 R M S				
	RAZEM Stolarka drzwiowa Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.4 Chłodnia				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
2.4.1 Sufityt					
91	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 8,508 m2				
	R M				
92	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 8,508 m2				
	R M				
93	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 8,508 m2				
	R M S				
94	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 8,508 m2				
	R M S				
95	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 8,508 m2				
	R M				
96	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 0,043 m3				
	S				
RAZEM Sufityt					
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
2.5 Kuchnia					
2.5.1 Sufity					
97	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 24,259 m2				
	R M				
98	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 24,259 m2				
	R M				
99	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 24,259 m2				
	R M S				
100	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 24,259 m2				
	R M S				
101	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 24,259 m2				
	R M				
RAZEM Sufity					
	Razem k.b.				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.5.2 Ściany				
102	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 48,495 m2 R M				
103	KNR K-24 0101/02 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany 2,425 m2 R M S				
104	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 5,500 m2 R M S				
105	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 48,495 m2 R M				
106	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 48,495 m2 R M S				
107	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 48,495 m2 R M S				
	RAZEM Ściany Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.5.3 Roboty towarzyszące				
108	Renowacja i naprawa istniejącej kuchenki kaflowej 1,000 kpl Cena Wartość	2.500,00			
109	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 0,528 m3 S				
	RAZEM Roboty towarzyszące Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element				
	2.6 Magazyny podręczne				
	2.6.1 Sufity				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
110	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 31,336 m2 R M				
111	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 31,336 m2 R M				
112	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 31,336 m2 R M S				
113	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 31,336 m2 R M S				
114	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 31,336 m2 R M				
	RAZEM Sufity Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.6.2 Ściany				
115	KNR 4-01 0701/07 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej 47,380 m2 R				
116	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 14,214 m2 R M S				
117	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 61,707 m2 R M				
118	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 112,287 m2 R M				
119	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 112,287 m2 R M S				
120	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 112,287 m2 R M S				
	RAZEM Ściany				

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.7 Sala główna				
	2.7.1 Sufity				
121	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 167,794 m2 R M				
122	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 167,794 m2 R M				
123	KNR 2-02 0815/06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 167,794 m2 R M S				
124	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 167,794 m2 R M S				
125	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 167,794 m2 R M				
	RAZEM Sufity Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.7.2 Ściany				
126	KNR 4-01 0701/07 Usunięcie ze ścian lamperi z tynku mozaikowego 83,535 m2 R				
127	KNR K-24 0101/04 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany 25,061 m2 R M S				
128	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 88,842 m2 R M				
129	KNR K-24 0101/05 Jednokrotne gruntowanie podłoża 179,176 m2 R M				
130	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 179,176 m2 R M S				
131	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Podstawa, opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	179,176 m2 R M S				
	RAZEM Ściany Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.7.3 Posadzka				
132	KNR 4-01u1 0700/01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8m2 170,094 m2 R M S				
133	KNR 4-01 0815/08 Wymiana listew przyściennych 53,040 m R M				
134	KNNR-W 3 0807/06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 170,094 m2 R M				
135	KNNR-W 3 0807/05 Zapastowanie z froterowaniem posadzek z deszczulek 170,094 m2 R M				
	RAZEM Posadzka Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	2.7.4 Roboty towarzyszące				
136	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 2,487 m3 S				
137	Odnowienie stołów drewnianych 10,000 kpl Cena Wartość	250,00			
	RAZEM Roboty towarzyszące Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element				
	OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Zysk Pozycje uproszczone Razem Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Opis robót	Wartość
1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	
1.1	Elewacje	
1.2	Opaska i schody	
1.3	Dach	
2	ROBOTY WEWNĘTRZNE	
2.1	Korytarz	
2.1.1	Sufity	
2.1.2	Ściany	
2.1.3	Posadzka	
2.1.4	Roboty towarzyszące	
2.2	Magazyn sprzętu kuchennego	
2.2.1	Sufity	
2.2.2	Ściany	
2.2.3	Roboty towarzyszące	
2.3	WC	
2.3.1	Sufity	
2.3.2	Ściany	
2.3.3	Posadzka	
2.3.4	Roboty towarzyszące	
2.3.5	Stolarka drzwiowa	
2.4	Chłodnia	
2.4.1	Sufityt	
2.5	Kuchnia	
2.5.1	Sufity	
2.5.2	Ściany	
2.5.3	Roboty towarzyszące	
2.6	Magazyny podręczne	
2.6.1	Sufity	
2.6.2	Ściany	
2.7	Sala główna	
2.7.1	Sufity	
2.7.2	Ściany	
2.7.3	Posadzka	
2.7.4	Roboty towarzyszące	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE								
1.1	Elewacje								
1.2	Opaska i schody								
1.3	Dach								
2	ROBOTY WEWNĘTRZNE								
2.1	Korytarz								
2.1.1	Sufity								
2.1.2	Ściany								
2.1.3	Posadzka								
2.1.4	Roboty towarzyszące								
2.2	Magazyn sprzętu kuchennego								
2.2.1	Sufity								
2.2.2	Ściany								
2.2.3	Roboty towarzyszące								
2.3	WC								
2.3.1	Sufity								
2.3.2	Ściany								
2.3.3	Posadzka								
2.3.4	Roboty towarzyszące								
2.3.5	Stolarka drzwiowa								
2.4	Chłódnia								
2.4.1	Sufityt								
2.5	Kuchnia								
2.5.1	Sufity								
2.5.2	Ściany								
2.5.3	Roboty towarzyszące								
2.6	Magazyny podręczne								
2.6.1	Sufity								
2.6.2	Ściany								
2.7	Sala główna								
2.7.1	Sufity								
2.7.2	Ściany								
2.7.3	Posadzka								
2.7.4	Roboty towarzyszące								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								

Remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Miliszewach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	16,122		
2	Blacharze gr.II	r-g	7,720		
3	Brukarze gr.II	r-g	10,165		
4	Brukarze gr.III	r-g	21,365		
5	Cieśle gr.II	r-g	17,839		
6	Malarze gr.II	r-g	75,612		
7	Monterzy gr.II	r-g	15,747		
8	Posadzkarze gr.II	r-g	32,215		
9	Posadzkarze gr.III	r-g	30,471		
10	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	49,357		
11	Robotnicy gr.I	r-g	393,226		
12	Robotnicy gr.II	r-g	84,465		
13	Robotnicy	r-g	965,465		
14	Tynkarze gr.II	r-g	13,261		
15	Tynkarze gr.III	r-g	348,110		
	Razem		2.081,140		

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm	m3	0,009		
2	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	19,825		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,081		
4	Cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,515		
5	Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,632		
6	Cement portlandzki 35	t	0,015		
7	Drewno opałowe	kg	2,183		
8	Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm	kg	0,050		
9	Drzwi wewnętrzne	m2	7,400		
10	Farba emulsyjna Polinit	dm3	192,695		
11	Farba gruntująca CT 16	dm3	14,475		
12	Farba silikonowa CT 48	dm3	145,128		
13	Folia PE malarska	m2	67,493		
14	Folia polietylenowa	m2	91,637		
15	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	194,649		
16	Gips budowlany szpachlowy	kg	1.745,430		
17	Gips budowlany	kg	1.047,258		
18	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,530		
19	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,100		
20	Kołki rozporowe plastikowe	szt	12,666		
21	Kołki rozporowe	szt	44,400		
22	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	44,357		
23	Kwas solny techniczny	kg	0,180		
24	Lakier	dm3	59,533		
25	Listwy boazerijne	m2	45,150		
26	Listwy iłaty z drewna dębowego	m3	0,053		
27	Masa asfaltowa	kg	1,274		
28	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	12,029		
29	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	86,261		
30	Oprawy świetłówkowe	szt	2,000		
31	Oprawy żarowe do zawieszania	szt	2,000		
32	Oprawy żarowe wpuszczane	szt	10,000		
33	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	7,400		
34	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	515,775		
35	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	515,775		
36	Papier ścierny	m2	22,963		
37	Pasta podłogowa	kg	17,540		
38	Pianka poliuretanowa	kg	0,259		
39	Piasek do zapraw	m3	0,972		
40	Piasek	m3	12,040		
41	Płyn CT 99	kg	5,305		
42	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	35,455		
43	Płytki kamionkowe GRES 12,5x25cm	m2	1,701		
44	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	17,167		
45	Płytki kamionkowe GRES 40x40cm	m2	6,873		
46	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	134,550		
47	Siatka styłonowa trójwarstwowa	m2	117,038		
48	Siatka z włókna szklanego	m2	31,481		
49	Spoiwo cynowo-olowiane w prętach	kg	0,222		
50	Szpachlówka do tynków CT 29	kg	37,012		
51	Środek gruntujący CT 17	dm3	110,980		
52	Środek gruntujący GRUNTOLIT-W 301	dm3	139,634		
53	Taśma malarska	m	281,220		
54	Tynk mineralny CT 177 - 0,8-1,2mm	kg	91,370		
55	Tynk mineralny CT 35 - 2.5mm	kg	63.742		
56	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	1,485		
57	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	10,000		
58	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,069		
59	Wapno suchogazzone	t	0,481		
60	Woda	m3	3,848		
61	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,566		
62	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,647		
63	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,070		
64	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	6,606		

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Zaprawa klejąca	kg	370,657		
66	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	175,860		
67	Zaprawa klejowa CT 85	kg	114,075		
68	Zaprawa spoinująca	kg	20,856		
69	Zaprawa tynkarska POZTYNK 560	t	1,379		
70	Zaślepki	szt	12,666		
71	Żarówki	szt	12,480		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miliszewach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	2,068		
2	Betoniarka	m-g	0,041		
3	Piła do cięcia płytek	m-g	1,082		
4	Rusztowanie ramowe	m-g	5,249		
5	Samochód samowyladowczy do 5t (1)	m-g	2,018		
6	Szlifierka do parkietu	m-g	57,832		
7	Środek transportowy (1)	m-g	20,644		
8	Środek transportowy	m-g	3,373		
9	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	1,874		
10	Wibrator powierzchniowy	m-g	5,626		
11	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,756		
12	Wyciąg	m-g	19,466		
13	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,200		
	Razem		120,229		