

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o pomieszczenie szkoleniowe

Adres: dz. nr 153/3, obr. Elgiszewo 0002
87-408 Ciechocin

Kody CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Inwestor: Gmina Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Damian Grabowski
Sprawdził:
Data opracowania: 30.01.2020

Inwestor



Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Instalacja wentylacji			
1.1	KNR-W 2-17 0156-0300	Nawiewnik ścienny z grzałką elektryczną 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2	KNR-W 2-17 0156-01	Nawiewniki okienne UWAGA: Nawiewniki okienne 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.3	KNR-W 2-17 0140-0200	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 280 mm UWAGA: Kratka wywiewna dn200 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4	KNR-W 2-17 0113-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średnicach do 200 mm przy udziale kształtek do 35% 1	m2 m2	 1,000	1,000
1.5	KNR-W 2-17 0208-0100	Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 25 kg UWAGA: Zamontować na podsattwie dachowej tłumiącej i wyposażucw regulator obrotów 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.6	KNR 9-16 0213-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - powierzchnia 10-30 m2 \$1.4	- -	 1,000	1,000
1.7	KNR 7-28 0203-04	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. 4	- -	 4,000	4,000
2		Instalacja klimatyzacji			
2.1		Klimatyzacja typu multisplit. Jednostka zewnętrzna, 2 jednostki wewnętrzne ściennie, pilot sterujący + osprzęt niezbędny do prawidłowej pracy 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2	KNR INSTAL 0301-01	Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 8 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) UWAGA: Rura miedziana do instalacji chłodniczych 6,4mm 10	m m	 10,000	10,000
2.3	KNR INSTAL 0301-02	Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) UWAGA: Rura miedziana do instalacji chłodniczej 9,4mm 10	m m	 10,000	10,000
2.4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągu miedzianego 6,4mm otuliną A gr. 9mm \$2.2	m m	 10,000	10,000
2.5	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągu miedzianego 9,4mm otuliną gr. 9mm \$2.3	m m	 10,000	10,000