

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś (etap I)
Budowa	Gmina Ciechocin, miejscowość: Nowa Wieś 67/2,67/3,66
Inwestor	Gmina Ciechocin
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 14.02.2018

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś (etap I)

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Droga gminna w miejscowości Nowa Wieś				
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (810)	km	0,81		
	Podbudowa jezdni				
2	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (810*5,5=4455)	m2	4.455		
3	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.455		
4	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 7	m2	4.455		
	Nawierzchnia na jezdni i zjazdach				
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową 100 kg/m2(810*4,1=3321+50)	m2	3.371		
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S (810*4=3240+50)	m2	3.290		
	Pobocza				
7	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm szer 0,75 m (810*0,75*2=1215 - zwężenia = 1120)	m2	1.120		
	Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
8	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6		
9	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	11		
	Roboty wykończeniowe				
10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,81		
	Razem				
	Razem				
	Podatek VAT 23,00%				
	Ogółem kosztorys				