

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś (etap I)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Droga gminna w miejscowości Nowa Wieś		
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (810)	km	0,81
		Podbudowa jezdni		
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (810*5,5=4455)	m2	4.455
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.455
4	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	4.455
		Nawierzchnia na jezdni i zjazdach		
5	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową 100 kg/m2(810*4,1=3321+50)	m2	3.371
6	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S (810*4=3240+50)	m2	3.290
		Pobocza		
7	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm szer 0,75 m (810*0,75*2=1215 - zwężenia = 1120)	m2	1.120
		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
8	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
9	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	11
		Roboty wykończeniowe		
10	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,81