

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont dróg osiedlowych w miejscowości Elgiszewo, gm. Ciechocin, dz. 107/11,107/13,107/15,158,505,520,521) ETAP 2
Budowa	Drogi osiedlowe odcinek B-F, C-E
Inwestor	Gmina Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin
Wykonawca	wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Kosztorys

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Elgiszewo, gm. Ciechocin, dz. 107/11,107/13,107/15,158,505,520,521) ETAP 2

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,4		
2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objęt.betonu w jednym miejscu do 0,1m3.	szt	7		
3	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV,	m2	2.331		
	Roboty nawierzchniowe				
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (szerokość 5m) o grubości po zagęszczeniu 14 cm	m2	2.331		
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S z warstwą ścieralną afaltową szerokości 4,5 m o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.208		
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.208		
	Roboty wykończeniowe (pobocza)				
7	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	615		
8	Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	615		