



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:25

od km 0+000 do km 0+025



Konstrukcja nawierzchni
3cm warstwa ścierna z betonu asfaltowego
Skropienie emulsją asfaltową
3cm warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
Skropienie emulsją asfaltową
8cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
12cm dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm
10cm warstwa odsączająca z piasku

UWAGA :
na odcinku od km 0+015 do km 0+025
zmiana szerokości jezdni z 5,0 na 3,5m

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KAMIL MACIEJEWSKI UL. KSIĘŻYCOWA 4 87-400 GOLUB – DOBRZYŃ Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl					
Nazwa inwestycji : Modernizacja drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Rudaw .					
Adres inwestycji: Droga gminna nr 110418C w m. Rudaw Gmina Ciechocin dz nr 142, 145/4, 145/5, 69, 209					
Inwestor: Gmina Ciechocin, Ciechocin 172, gm. Ciechocin					
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		Branża : Drogowa		Nr rysunku	
		DATA: czerwiec 2015		SKALA: 1:25 4Q	
Imię i nazwisko projektanta:		Nr uprawnień		Podpis	
inż. Janusz Brzezicki		GP.1.7342/361/70/94			
Asystent projektanta		Nr uprawnień		Podpis	
inż. Marcin Jablonski					