

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Nr 110447C w miejscowości Rudaw

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Droga gminna w miejscowości Rudaw		
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (430)	km	0,43
			Podbudowa jezdni		
2	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (430*4,0=1720)	m2	1.720
3	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.720
4	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.720
			Nawierzchnia na jezdni i zjazdach		
5	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją C60B3ZM	m2	1.304
6	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11 S (430*3+14)	m2	1.304
7	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.304
			Pobocza		
8	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	410
			Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
9	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8
10	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	15
			Roboty wykończeniowe		
11	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,43