

Przedmiar robót

Strona 4/12

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449 C W MIEJSCOWOŚCI MAŁSZYCE GM. CIECHOCIN - II ETAP

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45233140-2	1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449 C W MIEJSCOWOŚCI MAŁSZYCE GM. CIECHOCIN - II ETAP		
			71315300-2	1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1076/1000	km	1,076
				razem	km	1,076
			45111200-0	1.2. Roboty ziemne		
2	KNNR 1 0113/01	D-01.02.02		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	2.150,000
3	KNNR 1 0113/02	D-01.02.02		Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	-2.150,000
4	KNNR 1 0221/02	D-02.01.01		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 2150*0,1	m3	215,000
				razem	m3	215,000
5	KNNR 1 0208/02.2	D-02.01.01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (dopłata 4x)	m3	215,000
6	KNR 2-01 0228/05	D-02.01.01		Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III	m3	1.890,000
7	KNNR 1 0221/02	D-02.01.01		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	1.890,000
8	KNNR 1 0208/02.2	D-02.01.01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (dopłata 4x)	m3	1.890,000
9	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	4.740,000
			45233220-7	1.3. Podbudowa (jezdnia i wjazdy)		
10	KNNR 6 0106/06	D-04.02.01		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4.740,000
11	KNNR 6 0113/03 analogia	D-04.04.04a		Podbudowy z gruzu betonowego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	4.740,000
			45233220-7	1.4. Nawierzchnia - jezdnia i zjazdy		
12	KNNR 6 1005/04	D-04.03.01		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	4.740,000
13	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.740,000
14	KNNR 6 0308/01.7	D-05.03.05b		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - analogia do gr. 3cm (dopłata 0,75x)	m2	4.740,000
15	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.740,000
16	KNNR 6 0309/01.7	D-05.03.05a		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.740,000
			45233220-7	1.5. Umocnienie pobocza		

Przedmiar robót

Strona 5/12

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110449 C W MIEJSCOWOŚCI MAŁSZYCE GM. CIECHOCIN - II ETAP

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne poboczy	m2	1.610,000
18	KNNR 6 0104/01	D-04.02.01		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	1.610,000
19	KNNR 6 0113/05	D-05.02.01		Umocnienie poboczy tłucznem kamiennym grub. warstwy po za-gęszczeniu 10 cm	m2	1.610,000
			45233220-7	1.6. Roboty wykończeniowe		
20	KNNR 1 0503/01	D-06.03.02		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. III (wykonanie rowu)	m2	3.230,000
			45233290-8	1.7. Organizacja ruchu		
21	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01a		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,000
22	KNR 2-31 0703/02	D-07.02.01a		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2,000